

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.</b>		
<b>Poz. 1</b>		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,6351
0+000-0+635,09	0,63509	0,6351
<b>Dział nr 2. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.</b>		
<b>Poz. 1</b>		
Wykonanie koryta . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.		
Jednostka: m2		4275,7550
0+000-0+635,09	635,09*6,50	4128,0850
mijanki	1,5*25+0,5*1,5*10+0,5*1,5*10	52,5000
poszerzenie na łukach	20,12+1,2+30*1,2*0,5*2+25,45+0,4+30*0,4*0,5*2	95,1700
<b>Dział nr 3. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
<b>Poz. 1</b>		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		42,7576
0+000-0+635,09	635,09*6,50	4128,0850
mijanki	1,5*25+0,5*1,5*10+0,5*1,5*10	52,5000
poszerzenie na łukach	20,12+1,2+30*1,2*0,5*2+25,45+0,4+30*0,4*0,5*2	95,1700
<b>Dział nr 4. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
<b>Poz. 1</b>		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		24,3399
0+000-0+635,09	635,09*3,6	2286,3240
mijanki	1,5*25+0,5*1,5*10+0,5*1,5*10	52,5000
poszerzenie na łukach	20,12+1,2+30*1,2*0,5*2+25,45+0,4+30*0,4*0,5*2	95,1700
<b>Poz. 2</b>		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 100 m2		24,3399
0+000-0+635,09	635,09*3,6	2286,3240
mijanki	1,5*25+0,5*1,5*10+0,5*1,5*10	52,5000
poszerzenie na łukach	20,12+1,2+30*1,2*0,5*2+25,45+0,4+30*0,4*0,5*2	95,1700
<b>Poz. 3</b>		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		23,7049
0+000-0+635,09	635,09*3,5	2222,8150
mijanki	1,5*25+0,5*1,5*10+0,5*1,5*10	52,5000
poszerzenie na łukach	20,12+1,2+30*1,2*0,5*2+25,45+0,4+30*0,4*0,5*2	95,1700

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe	
Poz. 1	
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	
Jednostka: szt	10,0000
-----	-----
10	10,0000
Poz. 2	
Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.do 0.3 m2	
Jednostka: 100 szt	0,0200
-----	-----
2	2,0000
Poz. 3	
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	
Jednostka: 100 szt	0,0800
-----	-----
8	8,0000